


ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Ульяновка а. Чирмешән
муниципаль районы "Ульяновка
авылының "Йолдызчык"
мәктәпкәчә белем муниципаль
бюджет учреждениесе



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Ульяновский
детский сад «Звездочка» с.
Ульяновка Черемшанского
муниципального района
Республики Татарстан

ИНН/КПП: 1640007060/164001001
БИК 019205400,
Р/с 0323 4643 9265 8000 1100,
Банк: Отделение НБ Республики Татарстан Банка
России/УФК по РТ г. Казань

Тел.+79178518512
zvezdochkasad20@mail.ru

423115, село Ульяновка, ул. Центральная, 42

№ 8

«20» сентября 2021 г.

Заместителю главного государственного
санитарного врача по Нурлатскому району
и г. Нурлат, Аксубаевскому,
Алькеевскому, Черемшанскому районам
Ф.С. Хайруллиной

**Ответ на представление №44 от 2 марта 2021 г
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

Направляем в Ваш адрес сведения о выполнении мероприятий по представлению
№44 от 2 марта 2021 г об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения:

- обеспечить исправную работу системы приточно-вытяжной вентиляции с
механическим побуждением. Работа по устранению неисправности выполнена, был
заменен мотор (Приложение №1: Акт о приемке выполненных работ).

Заведующая МБДОУ «Ульяновский
детский сад «Звездочка»



Елистратова Т.Д.

ГРАНД-Смета 2019

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -

Заказчик - МБДОУ "Ульяновский детский сад "Звездочка" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан

Исполнитель- Общество с ограниченной ответственностью "ЦИТ"

Стройка -Ремонтные работы вентиляции в здании МБДОУ "Ульяновский детский сад "Звездочка"

Объект -

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	12.04.2021г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	15.04.2021	12.04.2021	30.04.2021

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		на ед.	всего	на ед.	общая	Сметная стоимость			
				на ед.	всего					Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1.													
1	ГЭСНп03-02-002 02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышного типа. № 10 НР (764,57 руб.): 65%*0,7 от ФОТ СП (604,93 руб.): 40%*0,9 от ФОТ	шт	1	1680,37	1680,37	1680,37	1680,37	1680,37				
		Затраты труда рабочих (ср 6)	чел.-ч	0,72	231,01	166,33							
		Ведущий инженер	чел.-ч	0,72	301,6	217,15							
		Инженер I категории	чел.-ч	1,8	275,93	496,67							
		Инженер III категории	чел.-ч	1,8	225,88	406,58							
		Техник I категории	чел.-ч	2,16	182,24	393,64							
4	ГЭСНм08-03- 599-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене; распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг НР (304,08 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (267,5 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	шт	1	610,84	610,84	453,4	18,75	3,86	138,69			
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	2,56	177,11	453,4							
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	12,29	12,29							
	1. 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,009	853,6	8,54							
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,009	853,6	8,54							

ГРАНД-Смета 2019

3. 01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,016	58,72	0,94			0,94
4. 01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,041	113,65	4,66			4,66
5. 14.4.02.09-0001	Краска	кг	0,1	66,14	6,61			6,61
6. 20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1	187,2	18,72			18,72
7. 20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт	0,021	1140	23,94			23,94
8. 20.5.04.09-0001	Сжимы ответвительные	100 шт	0,041	1890,01	77,49			77,49
9. 24.3.01.01-0002	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	51,07	6,33			6,33
5	20.4.04.01-0001	Щитки осветительные ОЩВ (прим)	шт	1	1360,3	1360,3		1360,3
6	ГЭСНм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А НР (161,41 руб.); 95% 0,7 от ФОТ СП (133,2 руб.); 65% 0,9 от ФОТ	шт	1	340,53	340,53	227,69	108,06
	1. 91.17.04-233	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	1,34	169,92	227,69		
	2. 01.3.01.02-0002	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) Вазелин технический	маш.час	0,108	44,24	4,87	4,87	
	3. 01.7.02.09-0002	Шпатель бумажный	кг	0,001	67,87	0,07		0,07
	4. 01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,012	58,72	0,7		0,7
	5. 01.7.11.07-0034	Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	0,07	68,6	4,8		4,8
	6. 01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,049	113,51	5,56		5,56
	7. 01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,014	113,65	1,59		1,59
	8. 01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0,001	165,92	0,17		0,17
	9. 07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	т	0,001	72794,69	72,79		72,79
	10. 14.4.02.09-0001	Краска	кг	0,036	66,14	2,38		2,38
	11. 14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	93,91	0,56		0,56
	12. 20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1	187,2	18,72		18,72
7	62.1.01.09-0011	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 16А, характеристика С	шт	1	147,07	147,07		147,07

— Гранд-Смета 2019

8	ГЭСНм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Провод в коробах сечением до 6 мм2 НР (6,36 руб.), 95% от ФОТ СП (5,59 руб.), 65% от ФОТ	100 м			0,02	506,93	10,14	9,47	0,42	0,09	0,25
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	2,82		0,06	167,87	10,07				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02								
	1. 01 7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,16		0,0032	58,72	0,19				0,19
	2. 14 4.02.09-0001	Краска	кг	0,05		0,001	66,14	0,07				0,07
9	21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660	1000 м			0,002	40697,99	81,4				81,4
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах												
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах								4230,65	2370,93	23,95	3,95	1835,77
Накладные расходы												
Сметная прибыль								1226,42				
Итого по акту:								1011,22				
Итого Монтажные работы								3418,42				
Итого Прочие затраты								3049,87				
Итого								6468,29				
В том числе:												
Материалы								1835,77				
Машины и механизмы								23,95				
ФОТ								2374,88				
Накладные расходы								1226,42				
Сметная прибыль								1011,22				
Компенсация НДС (1835,77+(23,95+1226,42*0,1712+1011,22*0,15)*0,2								443,48				
ВСЕГО по акту								6911,77				

Муртазин Ф.А.

Елистратова Т.Д.

Сдано исполнителем Директор ООО "ЩИТ"

Принят: Заказчик: Заведующая МБДОУ "Ульяновский детский сад "Звездочка"